

雷擊單芯導線
用100mm²-600V-XLPE-
絕緣電纜線PVC(IV)單芯
2條各別接至配線箱

2英吋厚PVC保護管
各別接至配線箱

絕緣螺帽

304#避雷專用配線箱
70x60x40t2
(另有規範圖)

導電銅排組
(另有規範圖)

接地下銅板
3組

接地下測試棒
-2組

60公分x60公分x31.75mm
須搭配基座螺栓設計

1.2英吋-8-P48CM-長180CM-
地基座+綁鋼筋+水泥施工
(另有規範圖)

細部放大圖 A
比例 1 : 25

有測試端子避雷針組
保護等級78~98公尺
(另有規範圖)

11KV絕緣礙子
+樁腳-16組
(另有規範圖)

6位數機械式雷擊
計數器IP-67-
(另有規範圖)

9M避雷針桿大D190-小D85-
4.5T雙礙子架
須熱浸鍍鋅

細部放大圖 P
比例 1 : 25

工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：

自然電科技
股份有限公司

監造單位：

執行單位：

設計主管：黃銘勳

機構主管：

結構主管：

審核主管：

驗收主管：

發包日期：

完工日期：

驗收日期：